

質 疑 応 答 書

工事件名 (市) 向田団地線 (向田工区) 橋梁下部工事 (その 1)

質 問 事 項		回 答
1	施行条件の河川管理者と河川占用の変更協議中 (施行順序の見直し) とありますが、施工順序の見直しの具体的内容をお教え願います。	整理番号 2 2 4 6 1 0 0 3 3 関係機関協議等に時間を要したことによる事業全体の遅延解消のため、当初、A2 橋台施工後に A1 橋台を施工する予定としていたものを A1 橋台施工後に A2 橋台を施工することに変更するものです。
2	橋台施工にあたり、土留山留の計画がありませんが、山留土留め無しの施行条件でしょうか。	現地の状況および地質調査の結果から標準的なオープン掘削としておりますが、施工計画の検討を踏まえ土留め等が必要になる場合には別途協議願います。
3	コンクリート塗装足場材の数量の明記がありませんが、お教え願います。	コンクリート塗装作業に必要な足場は、逆 T 式橋台の施工に含まれる足場を活用することとしており、別途計上の必要はないと考えています。
4	施行条件に河川区域内工事であることから、水質汚濁に注意すること。とありますが、シルトフェンスの項目がありませんが、お教え願います。	河川区域内での工事であるため、施工上の一般的な注意事項として示したものであり、施工計画の検討を踏まえシルトフェンス等の対応が必要になる場合には、別途協議願います。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合 (見積に必要な事項に限る。) のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。

