

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	石積埋立処分場浸出水放流管敷設工事(第2期整備第1区画)その1	土木工事	黒川郡富谷町石積字堀田	15ヶ月	工事延長L=3180m(高密度ポリエチレン管 径100, 2条)	7月
	2	石積埋立処分場浸出水放流管敷設工事(第2期整備第1区画)その2	土木工事	黒川郡富谷町石積字堀田	15ヶ月	工事延長L=2300m(高密度ポリエチレン管 径100, 2条), 調整槽容量V=690立方m	7月
	3	(旧)西田中工場解体工事	家屋解体工事	泉区西田中字杭城山55-2	16ヶ月	ダイオキシン類等除染・機器解体・建屋解体・煙突解体・外構等解体撤去	7月
	4	石積埋立処分場管理棟建築工事(第2期整備第1区画)	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	RC造(一部鉄骨), 1階建, 延床面積A=610平方m, 廃棄物計量設備	12月
都市整備局	5	仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区西多賀3丁目6-8	16ヶ月	鉄筋コンクリート造3階建て延床面積1,944平方メートルの仙台市西多賀市民センター(1,558平方メートル)及び児童館(386平方メートル)改築工事一式	7月
	6	仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町4丁目3-1	10ヶ月	仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫(S造3階、延床面積3,120平方メートル)の改築工事一式	7月
	7	仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築電気設備工事	電気設備工事	若林区卸町4丁目3-1	17ヶ月	仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫(S造3階、延床面積3,120平方メートル)の改築電気設備工事一式	7月
	8	(仮称)仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築電気設備工事	電気設備工事	岩沼市下野郷字中坪地区	16ヶ月	仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫(鉄骨造3階建, 延床面積2,098.85平方メートル)及び附属棟5棟(鉄骨造平家建, 159.88平方メートル)の移転改築電気設備工事一式。	7月
	9	仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区卸町4丁目3-1	17ヶ月	仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫(S造3階、延床面積3,120平方メートル)の改築機械設備工事一式	7月
	10	(仮称)仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	岩沼市下野郷字中坪地区	15ヶ月	仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫(鉄骨造3階建, 延床面積2,098.85平方メートル)及び附属棟5棟(鉄骨造平家建, 159.88平方メートル)の移転改築機械設備工事一式。	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	泉総合運動場泉グラウンド人工芝更新工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60	6ヶ月	サッカー場の既存人工芝の撤去及び新設 8,970平方メートル	8月
	12	平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その1	家屋解体工事	宮城野区鶴巻1丁目1006-1他	5ヶ月	プレハブ仮設住宅,集会所等(233戸)の解体工事	8月
	13	平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その2	家屋解体工事	宮城野区高砂1丁目23番地の1他	5ヶ月	プレハブ仮設住宅,集会所等(243戸)の解体工事	8月
	14	平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その3	家屋解体工事	若林区日辺字沖田東15	5ヶ月	プレハブ仮設住宅,集会所等(276戸)の解体工事	8月
	15	平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その4	家屋解体工事	若林区伊在字南通7番地	5ヶ月	プレハブ仮設住宅,集会所等(226戸)の解体工事	8月
	16	平成28年度食肉市場冷凍機設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区扇町6丁目3-6	4ヶ月	食肉市場市場棟に設置している冷凍機設備、軌条設備及び、冷蔵庫防熱扉の改修工事一式	8月
	17	せんだいメディアテーク自動火災報知設備更新工事	消防施設工事	青葉区春日町2-1	15ヶ月	メディアテークの自動火災報知設備一式の更新工事	9月
	18	宮城広瀬総合運動場宮城広瀬体育館大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区上愛子字松原39-1	4ヶ月	宮城広瀬総合運動場宮城広瀬体育館大規模改修工事一式	10月
建設局	19	(一)仙台館腰線太白大橋橋梁耐震補強及び補修工事(その2)	土木工事	太白区柳生字土手外地内	7ヶ月	橋長L=626m 幅員W=22.8m下り線橋面舗装(舗装打換,床版防水,縁石取換)P10橋脚補強	7月
	20	(主)仙台塩釜線高砂大橋(上り線)橋梁補修工事	土木工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	8ヶ月	橋長L=156m 幅員W=11.6m 橋面舗装(舗装打換,床版防水),伸縮装置交換,検査路設置	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	21	仙台駅西口駅前広場(D工区)再整備工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内	20ヶ月	地下歩道新設のための土木工事 場所打函渠工(内空3.5×3.0:L=17m, 内空 3.5×3.0:L=20m), 土工, 仮設工(仮土留 め, 覆工板等)	7月
	22	高砂中央公園整備工事	土木工事	宮城野区中野4丁目6	14ヶ月	敷地造成(掘削・盛土60,000m ³), 雨水排水1 500m, 汚水排水500m, 給水設備1300m・電 気設備1200m	7月
	23	海岸公園(蒲生地区)管理施設災害復旧工事	土木工事	宮城野区蒲生地内	6ヶ月	防球ネットL=670m, 防風ネットL=460m, 照 明灯43基, 案内標識21基	7月
	24	小田原一丁目地区外老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区小田原一丁目地内外	6ヶ月	内径300~450管更生工	7月
	25	小田原五丁目地区外老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区小田原五丁目地内外	6ヶ月	内径300~760管更生工	7月
	26	本町二丁目地区老朽管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区本町二丁目地内	6ヶ月	内径300管更生工	7月
	27	みやぎ台ポンプ場建設工事(土木)	土木工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	7ヶ月	ポンプ場の土木躯体築造工事	7月
	28	榴岡第2雨水調整池建設工事	土木工事	宮城野区東九番丁地内	5ヶ月	雨水調整池築造工事	7月
	29	仙台市東部復興道路整備事業(市)南蒲生浄化セン ター1号線道路改良工事(その1)	舗装工事	宮城野区蒲生字前通外	6ヶ月	施工延長L=800m, 幅員W=10.5~13m, 舗 装工(車道・歩道)A=7,200平方m, 地盤改良 工, 縁石工, 排水構造物工, 区画線工	7月
	30	南蒲生浄化センター汚泥処理速度制御装置更新工 事	電気設備工事	宮城野区蒲生	7ヶ月	速度制御装置3台の更新	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	五ツ谷ポンプ場自家発電設備改築工事	電気設備工事	若林区若林四丁目8-8	6ヶ月	五ツ谷ポンプ場の自家発電設備の整備	7月
	32	南蒲生浄化センター汚泥脱水設備整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生	6ヶ月	遠心脱水機5基の分解点検整備	7月
	33	仙台市東部復興道路整備事業蒲生東通1号線外3線道路新設改良工事(岡田新浜工区・その5)	土木工事	宮城野区蒲生字小田切外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=300m、盛土V=4万立方m、地盤改良工、植生工、側溝工、橋梁	8月
	34	仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事(荒浜工区・その3)	土木工事	若林区荒浜字一本杉南外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=360m、盛土V=6万立方m、植生工、側溝工、水路ボックス	8月
	35	仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事(井土工区・その4)	土木工事	若林区井土工沼向外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=760m、盛土V=12万立方m、地盤改良工、植生工、側溝工	8月
	36	仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事(藤塚工区・その1)	土木工事	若林区二木字新原外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=430m、盛土V=7万立方m、地盤改良工、植生工、側溝工、水路ボックス	8月
	37	仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事(藤塚工区・その2)	土木工事	若林区種次字中野東外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=980m、盛土V=15万立方m、地盤改良工、植生工、側溝工	8月
	38	仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事(藤塚工区・その3)	土木工事	若林区藤塚字三十刈外	24ヶ月	かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工 L=520m、盛土V=8万立方m、植生工、側溝工	8月
	39	原町東部雨水幹線導水管工事1	土木工事	若林区大和町二丁目地内他	18ヶ月	内径1200mmシールド工, 特殊人孔工N=8基	8月
	40	原町東部雨水幹線導水管工事2	土木工事	若林区中倉三丁目地内他	18ヶ月	内径1350mm推進工, 特殊人孔工N=8基	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	無串ポンプ場外1箇所耐震補強工事	土木工事	泉区上谷刈字去田前地内外1箇所	6ヶ月	既存ポンプ場の耐震補強工事	8月
	42	(市)川内旗立(その1)線(動物公園駅周辺整備)地下横断通路整備工事(建築設備)	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区八木山本町一丁目地内	6ヶ月	ボックスカルバート部L=24.7m, 階段部L=34.4m, 階段部・昇降機設備上屋(鉄骨構造), 内壁工, 電気設備, 機械設備, 昇降機設備	8月
	43	八幡三丁目地区外老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	八幡三丁目地内外	4ヶ月	内径300~520管更生工	9月
	44	諏訪町ポンプ場建設工事(土木)	土木工事	太白区諏訪町地内	16ヶ月	ポンプ場の土木躯体築造工事	9月
	45	海岸公園(井土地区冒険広場・馬術場)災害復旧工事その2	土木工事	若林区井土地内	4ヶ月	災害復旧付帯工事(擁壁工87m、排水工360m、階段工2箇所、外周柵702m)	10月
	46	第3南蒲生幹線切替工事1	土木工事	宮城野区蒲生,若林区六丁の目西町地内地内	11ヶ月	特殊人孔設置他	10月
	47	(仮称)市道御堂平線橋梁上部工事	鋼橋上部工事	太白区上野山一・三丁目	6ヶ月	鋼橋 橋長L=43m, W=9.5m	10月
	48	鶴巻ポンプ場建設工事(建築)	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	6ヶ月	ポンプ場の建築躯体築造工事	10月
	49	荒井東雨水ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	若林区荒井字平堀地内	15ヶ月	ポンプ場増設のプラント電気設備工事	10月
	50	鶴巻ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	15ヶ月	ポンプ場増設のプラント電気設備工事	10月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	六丁目ポンプ場沈砂池電気設備更新工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町地内	15ヶ月	ポンプ場沈砂池設備更新工事及び沈砂池室耐震補強工事	10月
	52	荒井東雨水ポンプ場ポンプ設備工事	水処理工事	若林区荒井字平堀地内	15ヶ月	ポンプ場増設のポンプ設備工事	10月
	53	荒井東雨水ポンプ場沈砂池設備工事	水処理工事	若林区荒井字平堀地内	15ヶ月	ポンプ場増設の沈砂池設備工事	10月
	54	鶴巻ポンプ場沈砂池設備工事	水処理工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	15ヶ月	ポンプ場増設の沈砂池設備工事	10月
	55	六丁目ポンプ場沈砂池設備改築工事	水処理工事	若林区六丁の目西町地内	15ヶ月	ポンプ場沈砂池設備更新工事及び沈砂池室耐震補強工事	10月
消防局	56	仙台市総合防災情報システム更新に伴う消防局庁舎改修電気設備工事その1	電気設備工事	仙台市青葉区堤通雨宮町2-15	7ヶ月	総合防災情報システムの更新(別途工事)に伴う、電気設備改修工事	1月
	57	仙台市総合防災情報システム更新に伴う消防局庁舎改修機械設備工事その1	給排水衛生 冷暖房工事	仙台市青葉区堤通雨宮町2-15	7ヶ月	総合防災情報システムの更新(別途工事)に伴う、機械設備改修工事	1月
教育局	58	仙台市立岩切中学校校庭整備工事	土木工事	宮城野区岩切字三所南地内	6ヶ月	岩切中学校校舎改築に伴う校庭全面の整備工事 整備面積 約1.5ha 生コンクリート:10m ³ 砕石:100m ³ 購入土:1500m ³	7月
	59	陸奥国分寺跡整備公園工事	土木工事	若林区木ノ下地内	7ヶ月	公園工事(広場・遺構表示・緑化植栽等)園路工事等	7月
青葉区	60	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ改修工事(7工区)	土木工事	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	舗装タイル改修工事、天井パネル改修工事、電気設備改修工事	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上24億7千万未満):62件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	61	(市)高畑定義線(高畑工区)仮橋設置工事(その2)	土木工事	青葉区大倉字高畑地内	8ヶ月	仮橋設置 2箇所 A=1800m ²	7月
泉 区	62	(市)東原尻玉幹線(古屋敷橋)橋梁上部工工事	鋼橋上部工事	泉区上谷刈地内	12ヶ月	橋梁上部工 橋長L=56.4m 鋼桁製作輸送仮設259t 床版工A=637m ² 支承工	1月