

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	7月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ230 更生材厚 t=6.0mm	m	37,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
2	7月1日	連結式大型鉄蓋	1550(2050)×4000	基	13,900,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	7月1日	連結式大型鉄蓋	1550(2050)×4000 P=0.05Mpa	基	18,300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
4	7月1日	連結式大型鉄蓋	1550(2050)×4000 P=0.10Mpa	基	18,500,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	7月1日	免震ゴム支承	4号橋、最大反力794KN	基	11,100,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号橋(高畑工区) P1橋脚用
6	7月1日	LED照明カバーユニット	W1500×H400, フッ素樹脂塗装 アクリル板（オパール）, t=3.0	m	166,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
7	7月1日	H鋼桁	H300×300×10×15（SM490A） 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）	k g	773	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	
8	7月1日	大型ブロック1000型	1500×1000×1000	個	67,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
9	7月1日	大型ブロック1000型 半高	1500×500×1000	個	47,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
10	7月1日	大型ブロック1400型	1500×1000×1400	個	74,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
11	7月1日	大型ブロック1400型 半高	1500×500×1400	個	51,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
12	7月1日	大型ブロック1800型	1500×1000×1800	個	82,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
13	7月1日	大型ブロック1800型 半高	1500×500×1800	個	57,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
14	7月1日	大型ブロック2200型	1500×500×2200	個	88,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
15	7月1日	床版 1400型	1500×150×1400	個	43,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	7月1日	床版 1800型	1500×150×1800	個	55,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
17	7月1日	回転式貫入鋼管杭	φ600×3.5m 羽根径1.5倍	本	801,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
18	7月1日	アスファルト合材	密粒度G(13)ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	17,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
19	7月1日	アスファルト合材	密粒度G(20)ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	17,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
20	7月1日	アスファルト合材	粗粒度(20)ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	16,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	7月1日	樹木保護柵	2,000×2,500,H=500mm	箇所	510,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
22	7月1日	樹木保護蓋（受枠込）	400×900 6枚 600×1,000 6枚	箇所	598,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
23	7月1日	歩道ベンチ（背付き）	W=1,500,D=590,H=400	基	440,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
24	7月1日	歩道ベンチ（スツール）	W=430,D=430,H=400	基	130,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
25	7月1日	マルチスリット側溝Ⅱ型	マルチスリット側溝Ⅱ型 300*300*2000 t-25	本	13,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
26	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300*1000（粗目）基本型	枚	19,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
27	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） R型 300*1000（粗目）横断用	枚	10,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
28	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	R型グレーチング細目H50片側	枚	18,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
29	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（粗目） 車両乗入	枚	18,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
30	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（粗目） 切下げ型5cm	枚	18,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
31	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（細目） 歩道乗入	枚	18,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
32	7月1日	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（細目） 切下げ型2cm	枚	18,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
33	7月1日	ゴムチップウレタン	赤茶系、エンボス仕上げ	m2	8,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
34	7月1日	乳剤系木材チップ舗装（木材チップ混合物、 アスファルト乳剤（顔料：ベージュ系））	t = 50mm	m2	17,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アスウッド
35	7月1日	アプローチライトA	φ165.2 H=600 SUS	基	251,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
36	7月1日	アプローチライトB	φ165.2 H=250 SUS（ルバー有）	基	197,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
37	7月1日	アプローチライトC	φ165.2 H=250 SUS（ルバー無）	基	170,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
38	7月1日	フットライトA （擁壁埋込型）		基	187,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
39	7月1日	フットライトB （縁石埋込型）		基	187,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
40	7月1日	機能性SMA混合物（繊維入り）	機能性砕石マスチックAs混合物ポリマー改質H型 (13) [高耐久型・耐流動性]	t	28,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	夜間割増 添加量0.3%（重量比）