

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	1月1日	水平力分担構造 (可動)	地震時水平力:1100kN, 移動量:39mm, 仮固定部材 含む	基	1,460,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
2	1月1日	水平力分担構造 (固定)	地震時水平力:2100kN, 移動量:0mm, 仮固定部材 含む	基	2,690,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	1月1日	上部工ブケット (P1可動 G4、P2可動 G4)	SM490A, SS400, HDZT77, ホルトナット(HDZT49) 含む	基	2,370,000	5:一般管理費のみ対象	現場着価格	
4	1月1日	上部工ブケット (P1可動 G5、G6、P2可動 G3、G5、G6)	SM490A, SS400, HDZT77, ホルトナット(HDZT49) 含む	基	2,180,000	5:一般管理費のみ対象	現場着価格	
5	1月1日	上部工ブケット (P1固定 G3、G4、G5、G6)	SM490A, SS400, HDZT77, ホルトナット(HDZT49) 含む	基	4,360,000	5:一般管理費のみ対象	現場着価格	
6	1月1日	上部工ブケット (P2固定 G4、G5、G6)	SM490A, SS400, HDZT77, ホルトナット(HDZT49) 含む	基	4,360,000	5:一般管理費のみ対象	現場着価格	
7	1月1日	スパイラルアンカーボルト	φ48(M48)×870(S35Cn), 線材φ 6(SR235)HDZT49, N・W含む	組	26,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
8	1月1日	全ネジアンカボルト	φ55(M52)×930(S45CN), HDZT49, N・W含む	組	30,300	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
9	1月1日	切石縁石TYPE1	200×300×560 白御影石 (G603)	本	15,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
10	1月1日	切石縁石TYPE2	200×300×510 白御影石 (G603)	本	10,500	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
11	1月1日	切石縁石TYPE3	200×300×1020 白御影石 (G603)	本	18,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
12	1月1日	切石縁石TYPE4	200×300×610 白御影石 (G603)	本	12,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
13	1月1日	切石縁石TYPE5	100×100×1300 2分割 白御影石 (G603)	セ ット	9,000	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	
14	1月1日	カロート 部材①	直壁 1500×1600×450 部材厚100mm	個	57,500	0:すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
15	1月1日	カロート 部材②	頂版 1500×1600×100 開口部500×1200×100 プチルゴム付き	個	50,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	1月1日	カロート 部材③	仕切板 300×250×50	個	1,690	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
17	1月1日	カロート 部材④	基版 300×300×100 開口部200×200×100	個	3,820	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
18	1月1日	カロート 部材⑤	頂版 700×1600×150 開口部500×1200×150 プチルゴム付き	個	32,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
19	1月1日	カロート蓋	合成木材 ガラス長繊維プラスチック発泡体 t=33.5mm 500×1200用 2枚組 ゴムパッキン プラスチックボルトキャップ 長ナット	セット	68,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
20	1月1日	推進用ボックスカルバート	外寸：4900×4600 内寸：3700×3400 L=1.0m	本	5,850,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	