

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 動物公園駅P&R駐車場新築工事

整理番号		1 2 0 5 1 0 2 5 9
質 問 事 項	回 答	
1.現在計画敷地内において関連工事が施工されておりますが、実際に駐車場の工事が着手可能になる時期はいつ頃になりますでしょうか。現場管理費の算出に必要なになりますのでご指示願います。	工事本契約後に着手可能となります(本契約予定12月中旬)。本工事の施工方法や施工順序等については、別途関連工事との調整が必要になります。	
2.A-57(仮設計画図 ⑥タイプ参考断面図) 地下鉄通路と接続する箇所の地下鉄側山止め親杭と駐車場側山止め親杭との干渉については、施工手順を含め、どのように考えたら宜しいでしょうか。また、駐車場側親杭が地下鉄通路躯体に接しているように見えますが、この部分の詳細についてもご指示願います。	仮設計画図(A-57)へ記載のとおり、工事着手時においては、地下鉄工事にて山留めを設置し存置している状況となっています。本工事において、地下鉄通路上部へ山留めを設置しながら、存置している山留めを切断撤去し、山留めの盛替えを行っていく計画としています。 部分詳細図については、別紙のとおりです。	
3. A-57(仮設計画図) 山留め親杭の長さの算出根拠もしくは、参考断面図のない②～④の断面図をご指示願います。特に④～⑥部分については、切り梁の積算に必要なになります。また、各部位での山留め親杭のピッチもご指示願います。	山留め親杭の長さは仮設計画図(A-57)へ記載のとおりです。山留め親杭のピッチ及び切り梁は、以下のとおりとします。 ①～③ @1500, 切梁なし ④～⑥ @1200, 3段切梁	
4. 八木山市民センターの家屋調査につきましては、既に完了していると考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	家屋調査は行っておりません。	
5. 特記仕様書2において、屋上駐車場床防水がウレタン樹脂系防水:ABC 商会カラートップSR同等とありますが、屋上緑化部分の防水仕様が不明です。仕様をご指示願います。	ウレタン樹脂系防水でABC 商会カラートップSR同等とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。