

[様式第 13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

整理番号	
	130510198
質 問 事 項	回 答
〔簡易な施工計画 様式Ⅱ〕細目②「工程計画」に関して、前々回の質疑応答でボルトボックス孔埋：10 リング/日・班、目地コーキング：10 リング/日・班の日進量が示されましたが、内面平滑作業はボルトボックス孔埋5班、目地コーキング5班の計10班で施工すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	本設計においては、内面平滑作業をボルトボックス孔埋5班、目地コーキング5班の計10班で施工するものとしています。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。