

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第2霞目雨水幹線工事1

整理番号		130510636
質 問 事 項	回 答	
1. 施工条件明示書 4(2)交通誘導員の配置及びその内容 における作業日には坑内設備工も含むのでしょうか。ご教示願います。	坑内整備工も含まれております。	
2. 汚泥および発生土等の搬入先への運搬経路をご教示願います。	建設発生土以外の搬出場所への運搬経路は、契約後の協議となります。 建設発生土は搬出場所を指定していないため、標準運搬距離(17km)を暫定計上しております。 なお、簡易な施工計画のテーマ②の細目①は、運行上の安全管理に関する体制・手順について、簡潔に記載して下さい。	
3. 特記仕様書 第1章6条4項 一次分離土は建設発生土として搬出するとありますが、処分費は不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	搬出する建設発生土の処分費は不要です。	
4. 図面 10/26 及び 13/26 発進及び到達防護に関する地盤改良図について、改良対象範囲を示すハッチングがシールド機掘削部に描画されていませんが、設計数量として考慮していると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	シールド機掘削部も設計数量として考慮しております。	
5. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」について、標準案の工程をご提示願います。	提示はできません。	
6. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」について、シールド機の製作期間をご提示願います。	提示はできません。	

〔様式第 1 3 号〕

<p>7. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」について、履行確認の対象となるのは、ネットワーク工程表の各工種の日数でしょうか、全体工程の日数でしょうか。ご教示願います。</p>	<p>履行確認の対象となるのは、全体工程の日数です。</p>
<p>8. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」について、坑内軌条の設置は、一次覆工に含まれると考えられますが、撤去はどの項目で計上されるのでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>二次覆工区間は、二次覆工に軌条撤去が含まれておりますが、それ以外の区間の軌条撤去は計上しておりません。</p>
<p>9. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」で別途添付する工程表について、カラーの指定はありますか。ご教示願います。</p>	<p>カラーの指定はありません。</p>
<p>10. 施工計画のテーマ①細目③「施工計画」において、ボルトボックス孔埋及び目地コーキングは何リング／日・班で計画されていますか。ご教示願います。</p>	<p>提示はできません。</p>
<p>11. 発進立坑 地盤改良図（図番 10/26）について、標準案で参考にされた工法（例：〇〇協会の〇〇工法）をご提示願います。</p>	<p>提示はできません。</p>
<p></p>	<p></p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。