

[様式第 13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 鶴巻ポンプ場建設工事（土木）

質 問 事 項	整 理 番 号	1 4 0 5 1 0 5 9 8
	回	答
・本工事の工期が平成 28 年 3 月 31 日となっておりますが、設計図書に照らし合わせて全体工程を組み立てますと、1 年以上工期が伸びてしまいます。必要な工期について、契約後に協議可能と考えてよろしいでしょうか。		・契約後、必要があれば請負者と協議します。
・簡易な施工計画書②の細目②「工程計画」の日数算出の条件 3.に「工期の設定は、立坑圧入用反力アンカー削孔開始から特殊人孔型枠支保工撤去完了までとする。」とありますが、型枠支保工撤去完了は人孔スラブの型枠支保工の撤去を指すのでしょうか。又は人孔内階段の型枠支保工を含めた全ての型枠支保工の撤去を指すのでしょうか。		・人孔スラブの型枠支保工撤去を指します。
・鶴巻ポンプ場建設予定地内に、JV 事務所や作業員休憩所を設置する用地をお借りできますか。		・可能です。（有償）
・P24 本体設計書の「締切排水工」に水中ポンプ運転日数明示がありません。運転		・水替工が必要となる工種・数量からポンプ運転日数を計算してください。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第 1 3 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 鶴巻ポンプ場建設工事 (土木)

		整理番号	140510598
質 問 事 項		回 答	
日数をご教示願います。			
・安全費の交通誘導員の人数明示がありません。人数をご教示願います。		・交通誘導員設置が必要となる工種・数量から配置人数を計算してください。	
・除塵水路既製杭の上杭が、設計内訳書では SC 杭となっておりますが、図面では PHC JIS 強化杭 B 種と明記されています。図面が正しいとして良いでしょうか。		・PHC JIS 強化杭 B 種で積算してください。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。