

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立大和小学校増改築工事

質 問 事 項	回 答
<p>①A-12 仮設工事で工事用車両出入り口について、敷地南側の市道に出入り用工事用キャスターゲートが存在します。工事期間中は臨時で使用できると考えて宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>整理番号 190510105</p> <p>臨時で使用できますが、詳細は学校管理者との協議とします。</p> <p>A-12 図の工事関係者エリアより南側については、市道廃止手続き済みの学校管理地部分を含め仮設校舎駐車場として利用されておりますので、平日日中の通過交通は不可となります。</p>
<p>②A-12 工事エリアの南西部に市道が含まれております。使用できると考えて宜しいでしょうか。道路使用許可・道路占用許可は必要と思われます。受注者で許可申請を提出するのでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>工事関係者エリアに含む部分は使用できるものといたします。</p> <p>当該部分は市道廃止手続き済みの学校管理地のため、許可申請は不要となります。</p>
<p>③校舎棟・給食棟・屋内運動場の各矩計図に1階スラブ（土間）下にフォームポリスチレンボード t 50 mmと記載されております。数量内訳書にスラブ下ポリスチレンフォーム打込み t50 <ピット> と記載はありますが、ピット以外のスラブ下でポリスチレンフォーム打込み t50 が記載されておられません。スラブ下ポリスチレンフォーム t 50 を敷き込みとして考えて宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>ピットを含むスラブ下に対し、ポリスチレンフォーム t 50 を敷き込みとしております。</p> <p>数量内訳上は、スラブ下ポリスチレンフォーム打込み t50 <ピット> に含まれておりません。</p>

[様式第 1 3 号]

<p>④矩計図を確認すると、1階スラブ（土間）下で断熱材を GL-400 立下げと記載されておりません。断熱材を立下げすると考えて宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>スラブ部分のみの断熱材敷き込みとしており、立下げ分は見込んでおりません。</p>
<p>⑤A-45 屋内運動場のアリーナ床で鋼製床組と記載されており、根太間に押出発泡ポリスチレンフォーム t25 mm敷き込みと記載されていますが、コンクリートスラブ上に直敷き込みと考えると宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>根太間の敷き込みになります。</p>
<p>⑥ A-01 図 特記仕様書(1)において、埋戻しの種別が B 種となっておりますが、公開数量内訳では A 種となっております。図面を正として宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>A 種を正とします。</p>
<p>⑦床 長尺塩ビシートは、(木目調のものを除き) 全て無地と考えると宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>A-05 図に示す通り、無地又はマーブルとします。</p>
<p>⑧工事関係車両について、通行時間の規制はありますでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>現場着手後、学校管理者との協議によります。</p>
<p>⑨太陽光パネルの架台（基礎）及びアンカーは別途と考えると宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>設計図に記載の基礎を除いたアンカー及び架台は別途工事となります。</p>
<p>⑩平面図の凡例に、消火器(置型)は別途設備工事とありますが、スタンド又は BOX も別途と考えると宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>置き型タイプのスタンド及び BOX は別途設備工事、壁埋め込み型の BOX は建築工事となります。</p>
<p>⑪A-149 スチール製学校間仕切り MIX タイプ仕様で障子の縦・召合框が材料仕様に集成材スプルス突板貼と記載されていますが、アルミ製の単色仕上げとしての考えると宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>障子及び出入口扉は木製建具（集成材）、枠のみスチール製（木目調化粧鋼板）となります。</p>
<p>⑫予定価格設定に伴う、工期日数について、詳細御指示願います。</p>	<p>現場説明書に記載の現場に着手できる時期、令和元年10月16日から、工期令和3年2月1日までとなります。</p>

[様式第13号]

<p>⑬ 鉄骨構造に関しては、梁貫通等の構造補強は無いと考えて宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>鉄骨構造部分に対する梁貫通等の補強はございません。</p>
<p>⑭ 特記仕様書 A-03 木工事 床張り用合板特記仕様書では、厚さ 15mm の指示ですが A-45 矩計図ではラワン合板 12mm の図示が御座います。15mm を正として宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>12mm が正となります。</p>
<p>⑮A-183 ⑯-5 屋外照明盤基礎及び⑯-6 レピーター盤基礎が工事範囲と記載されておりますが、公開数量内訳書に記載されておられません。工事範囲と考えて宜しいでしょうか。詳細御指示願います。</p>	<p>屋外照明盤基礎及びレピーター盤基礎については、別途設備工事となります。</p>
<p>⑯A-183 公開数量細目別内訳書 278～279 ページに外構 囲障の数量内訳について</p> <p>⑪-1 門扉基礎、⑫-1,2 RC 塀</p> <p>⑬-1,2 フェンス基礎、⑯-5 屋外照明盤基礎</p> <p>⑯-6 レピーター基礎、⑯-1 受変電設備基礎</p> <p>⑯-2 受水槽基礎、⑯-3 ごみ置場・倉庫②基礎、⑯-4 倉庫①基礎</p> <p>以上の別紙明細内訳数量が不明です。詳細数量を御指示願います。</p>	<p>公共建築工事内訳標準書式（建築工事編）による記載としており、参考数量に関する質問はお受けできません。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。