

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 中央第 4 号幹線工事 1

質 問 事 項	整理番号
	回 答
評定河原野球場の発進設備について、ヤード造成、基地の設置にあたり、既存の外灯盤、照明設備、樹木が支障すると思われま。設計内訳書の項目を確認する限り項目がありませんが撤去・復旧は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	当初設計では撤去の必要はないものと判断しております。 契約後に受注者作成の施工計画により撤去の必要が発生すれば、設計変更協議の対象とします。
五橋分水部の NO.3 組立式 2 号マンホールならびに φ 700FRPM 管の敷設に際する土留工について、設計書の内訳 9 号に軽量鋼矢板土留工 27.7m が計上されておりますが、設計図面をご提示願います。	NO.3 組立式 2 号マンホールならびに φ 700FRPM 管の敷設に際する土留工については、任意仮設のため、設計図面は提示していません。
特記仕様書第 6 章、第 1 条において、第二種特定有害物質溶出量の試験について 5 検体計上している旨の記載があります。(1)5 検体の具体的な試料採取場所をご教示願います。(2)溶出試験は掘削工、ミニシールドの掘進に先立って実施する必要があると思われま。試料の採取方法をご教示願います。	特記仕様書第 6 章 第 1 条に記載のとおり、事前の地質調査にて、管路布設層等の一部から第二種特定有害物質が検出されています。そのため、シールド工一次覆工時に発生する掘削土についても、第二種特定有害物質が検出される可能性があります。 試験は、掘削土から採取し、掘削延長に応じて、実施することにしております。
夜間工事としている 7 か所の施工において、常設作業帯の設置は不可との理解でよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。 契約後の道路管理者、所轄警察署との協議により変更になることがあります。
再公告に伴い資料を無料にて差し替えて頂きました。見積用設計図書類受領確認書は、前回公告の整理番号 190510359 のものでよろしいでしょうか。	よろしいです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。