

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 中央第4号幹線工事1

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1.経費年度は平成30年度と考えて宜しいでしょうか。	平成30年10月1日以降適用の土木工事標準積算基準書(宮城県土木部)により経費を算出しております。
2. 単40号 管取付け壁(φ1500 H=2100mm)はφ1800ではないでしょうか。	単40号 「管取付け壁(φ1500 mm H=2100 mm)」のφ1500 mmについては管を取付ける箇所の開口径を示しております。 管取付け壁の内径についてはφ1800 mmです。
3.土壌分析(第二種特定有害物質溶出量試験)の結果表をご提示願います。	別紙のとおりです。
4. 交通誘導員・発生土処理につきましては実施清算になると考えて宜しいでしょうか。	実際の現場条件を踏まえ、契約後の設計変更協議の対象とします。
5. ミニショベル機における計測制御装置、姿勢検出装置、設計費、工場組立・立会試験費は共通仮設費、現場管理費の対象外になると考えて宜しいでしょうか。	計装制御装置及び姿勢検出装置は共通仮設費、現場管理費の対象にしております。 設計費、工場内組立及び試運転調整費は共通仮設費、現場管理費の対象外にしております。
6. 単128号 処分費 に汚泥 環境基準の5倍までと記載されておりますが、対象となる重金属を御教えてください。	別紙のとおりです。
7.単価表89号において、下水道強化プラスチック複合管の仕様についてご教示願います。	2種B形 直管 700 mm×4000 mmです。
8. ビット交換が1回計上されておりますが、対象土質が想定以上に硬く、ビットの摩耗が進み、2回以上の交換が必要な場合は協議事項と考えて宜しいでしょうか。	実際の現場条件を踏まえ、契約後の設計変更協議の対象とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。