

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市泉文化創造センター大規模改修空気調和設備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
撤去作業を行う際に管、ダクト、煙道等に使用されている石綿含有接合材等は、切断・溶断等による切取りを計画されている（アスベスト除去作業用仮設設備不要）と考えますが、その数量をご教示ください。 また撤去機器に石綿含有接合材が含まれており該当部分切取り撤去が出来ない場合は別途協議と考えて宜しいでしょうか。	210510479 石綿含有材については、撤去前に調査を行い、確認された場合の費用については別途協議とします。
撤去工事の数量が公開数量内訳書では、全ての項目で一式と計上されております。 有価物処分数量とあわせて、数量をご教示ください。	撤去数量及び処分数量は公開しておりません。
撤去機器の仕様は撤去機器表にて確認できませんが、既設機器の特定が出来ませんので、既設機器の型式等をご教示ください。	機器の撤去費用については図面記載の仕様に基づいて積算してください。
機器搬入に使用する揚重機の仕様についてご教示ください。	トラッククレーンまたはラフテレーンクレーン 16t を想定しております。不足する場合は別途協議とします。
気水分離器 250A の仕様をご教示ください。	材質：鋼製（内外面溶融亜鉛メッキ）または SUS 製 流量：約 4755L/min 接続口径：250A 最高使用圧力：0.98MPa

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。