〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

# 質 疑 応 答 書

工事名　仙台市立長町中学校校舎等増改築工事

| | 整理番号 | ２３０５１０１０２ |
|---|---|---|
| 質　問　事　項 | 回　答 | |
| ① A-012 図で枠組足場の記載がございますが、「次世代足場」の使用も可能と考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ①宜しいです。 | |
| ② 足場の養生ｼｰﾄにつきまして、ﾒｯｼｭｼｰﾄ I 類と考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ②参考仕様は防炎 I 類です。 | |
| ③ A-012 図、北棟脇に工事車両サブ出入口の記載につきまして、ゲートの記載がございません。ゲートを設置して、出入り可能とさせて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ③工事契約後、協議によります。 | |
| ④ 現在、国道 286 号線から敷地を見て仮校舎と仮囲いの間に電柱があり、今回工事の鉄板敷き通路付近となっております。着手前までに撤去していただけると考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ④仮設校舎への引込電力柱は撤去できません。<br>なお、工事契約後、仮設計画の検討において当該電力柱と仮設計画が干渉することが明らかとなる場合は、仮設計画図の変更について協議の対象とします。 | |
| ⑤ 北側工事車両サブ出入口付近に樹木がございます。着手前までに撤去していただけると考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ⑤A-009 図において、本工事において伐採抜根することとしています。 | |
| ⑥ 敷地内残置物及び埋設物は存在しないと考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 | ⑥現在施工中の既存校舎解体工事の施工結果によります。<br>残置物が生じた場合は、工事契約後にその情報をお伝えします。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

〔様式第１３号〕

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。