

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市体育館大規模改修工事

整理番号	
240510389	
質 問 事 項	回 答
<p>1.共通事項 工事工程について経費を算出するにあたり、使用する工期は全体工期により算出しているのでしょうか。それとも、工区別などで工期を分けてそれぞれ経費を算出し合算しているのでしょうか。何れにて算出されているかご教示下さい。</p>	<p>全体工期としています。</p>
<p>2.上記質問関連 上記質疑において、工区別などで工期を分けてそれぞれ経費を算出している場合、どのように工期を分けているのかご教示下さい。</p>	<p>上記の通りです。</p>
<p>3. D-02、11、204、205 数量内訳書 P-22、 屋外階段の軒天仕上が下記のように相違しております。 ・特記仕様書：外装薄塗材 E ・仕上表・詳細図：外装薄塗材 E ・公開数量内訳書：可とう形外装薄塗材 E 特記仕様書及び図面を正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>可とう形外装薄塗材 E とします。</p>
<p>4. D-10 外部仮設計画図において、工事車両出入口として、番号 5 と 6 にゲートを設置計画としていますが、それぞれゲート付近に段差があり、車両が通行できない状況になっています。仮設構台等で段差を解消し、車両が通行可能になる措置を施しても宜しいでしょうか。それとも、あくまで資機材の搬出入のためのゲートで、車両の通行のためではないという考えで</p>	<p>資機材の搬出入のためのゲートとしています。</p>

[様式第 13号]

<p>しょうか。</p>	
<p>5. 工事敷地の東側の歩車道の北側と南側にゲートタイプのバリカーが配置されていますが、工事期間中その都度協議の上バリカーを一時的に撤去することは可能でしょうか。</p>	<p>別途協議とします。</p>
<p>6.D-10 D-211 体育センター棟の南側中央付近に仮設荷受構台を設置予定ですが、プールバルコニーのルーバー柱を一時解体し、屋内プールへの資機材の搬出入等を使用するという考えで宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>7. D-11 他 下記高圧洗浄の程度が不明です。何れもハイウォッシャーによる洗浄程度と考えて宜しいでしょうか。 ①屋根(耐候性鋼板)塗替え面 ②屋根(既存防水押えコンクリート)面 ③軒樋塗替え面 ④アルミ笠木 ⑤外壁タイル面</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>8. D-19 D-63 2階厨房において、仕上表では改修後も厨房として使用するよう記載されていますが、平面詳細図には改修後は倉庫と記載されていて相違しています。平面詳細図を正として、改修後は倉庫として使用すると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>倉庫として使用となります。</p>
<p>9. D-19 D-139 屋内プールの天井の仕上について、天井仕上詳細図では「イソシアレートボード t20」と記載されていますが、仕上表では「プール用グラスウールボード 厚 25」と記載されていて相違しています。天井仕上詳細図を正として宜しいでしょうか。</p>	<p>天井仕上詳細図を正とします。</p>
<p>10. D-20 D-116 1階の中央ホールや西側ホールや食堂直天井の仕上について、天井伏図では「PB 厚 9+岩綿吸音板厚 9(+EP):既存のまま」と記載されてい</p>	<p>既存のままとなります。</p>

[様式第 1 3 号]

<p>ますが、仕上表では「下地調整(RC 種)+EP」と今回の改修作業の範囲であるように記載されていて相違しています。仕上表を正として改修作業範囲と考えて宜しいでしょうか。</p>	
<p>11. D-33 D-36 数量内訳書 体育センター棟屋上の配管用塔屋(既製品)において、数量内訳書に項目がありません。「屋上多目的エット」と記載されている項目がありますが、その項目が配管用塔屋のことで宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>12. D-39 南立面図に既存壁面サッシ一時取外し再取付とありますが、仕様・寸法等の詳細が不明です。詳細をご指示下さい。</p>	<p>マーク≒1100□×1 カメイアリーナ仙台≒1050□×9 KAMEIARENASENDAI : W≒5300×H≒500</p>
<p>13.D-65 数量内訳書 体育センター棟の2階廊下にある案内板(1800×900)において、展開図では案内板を一時取外し再取付と記載されていますが、数量内訳書には記載がありません。記載漏れということで設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>別途協議とします。</p>
<p>14.D-142 数量内訳書 第 1 競技場器具庫の天井改修工事で使用するあと施工アンカーにおいて、鉄骨図では「M16」と記載されていますが、数量内訳書では「M12」と記載されていて相違しています。鉄骨図を正として宜しいでしょうか。</p>	<p>「M16」とします。</p>
<p>15. D-150 数量内訳書 SD-34 の数量において、建具表・建具キープランでは 1 か所記載されていますが、数量内訳書では 2 か所と記載されていて相違しています。建具表・建具キープランを正として宜しいでしょうか。</p>	<p>ドアクローザー調整の 2 か所となります。</p>
<p>16. D-161 SG-1A の建具場所が不明です。建具キープランに追記してご教示ください。</p>	<p>D-144 体育センター棟 1 階体力測定室 SG2 が SG1A となります。 (D-144 空調機械室(4)に SG2 があります。)</p>

[様式第 1 3 号]

<p>17. D-161 アルカゲリ改修内容に記載がありません。改修内容をご指示下さい。</p>	<p>既存のままとなります。</p>
<p>18.D-183 数量内訳書 屋内プールのルーバー柱の復旧工事で使用するあと施工アンカーにおいて、詳細図では「M16」と記載されていますが、数量内訳書では「M12」と記載されていて相違しています。詳細図を正として宜しいでしょうか。</p>	<p>「M12」とします。</p>
<p>19.D-184.186 数量内訳書 屋内プールの外面塗装(変性エポキシ樹脂系2液形塗料)において、特記仕様には記載がありますが、詳細図や数量内訳書には記載がありません。特記仕様を正として設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>別途協議とします。</p>
<p>20. D-204 数量内訳書 屋外階段の床仕上の磁器タイルの寸法において、屋外階段改修図では「200角」と記載されていますが、数量内訳書では「100角」と記載されていて相違しています。屋外階段改修図を正として宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>21. D-204.205 他 各種取外し再取付のものは、再取付までの間、場内に仮置き可能と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。 仮置場については現場協議とします。</p>
<p>22. D-208 数量内訳書 内部小階段手摺(SUS H800 1.0m)の詳細図が記載されていますが、施工場所が不明です。ご教示ください。</p>	<p>2階プール事務室改修部分になります。</p>
<p>23. 数量内訳書 数量内訳書の環境配慮改修の撤去の細目別内訳の項目に、石綿廃棄処分費の廃棄物最終処分費(計 12t)がありますが、発生材処理の処分の細目別内訳の項目にも発生材処分費の非飛散性アスベスト(計 49.3t)があります。この2つの項目は数量は違いますが、重複して</p>	<p>別途計上としています。</p>

[様式第 1 3 号]

<p>いないということで宜しいでしょうか。</p>	
<p>24. 数量内訳書 数量内訳書(P69)の内装改修の機能改修工事に「木製小階段 1 か所」という項目がありますが、施工場所が不明です。ご教示ください。</p>	<p>2階プール事務室改修部分になります。</p>
<p>25. 数量内訳書 本工事には吊カーテンレールの撤去新設工事が含まれますが、数量内訳書にカーテン本体の項目がありません。カーテン本体は別途工事で宜しいでしょうか。</p>	<p>別途工事となります。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。