

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市体育館大規模改修機械設備工事

整理番号		240510394
質 問 事 項	回 答	
共通 天井解体復旧工事は全て別途工事と考える 宜しいでしょうか。	よろしいです。	
共通 納期について、1年前後を要する機器がある ため、別途協議事項とさせていただいて宜し いでしょうか。	よろしいです。	
M-002 機械設備特記仕様書 仮設工事 内部足場 A 種は本工事とし、その他の全て の足場は別途工事と考えて宜しいでしょ うか。	よろしいです。	
M-008 マルチエアコンの冷媒(R32)漏洩対策について記載 がありませんが、対応を御教示下さい。	契約後の協議とします。	
M-019・020 塔屋空調機械室 空調機(AC-1~8)の搬入計画について御教示 下さい。(搬入ルート・搬入寸法制限の有無)	各機械室のガラリより搬入を想定。ガラリサ イズは1,900×1,300H。 ガラリの取外等は別途工事とします。	
M-110 地下1階平面図 O-17 通りに排水ポンプの記載がありますが、 仕様をご教示下さい。	今回工事外とします。	
M-116・145 地下1階機械室詳細図 1) スラブ(シタ-)のはつり補修は別途工事と 考えて宜しいでしょうか。 側溝・集水柵の改修は別途工事と考えて宜し いでしょうか	よろしいです。	

[様式第 13号]

<p>M-122 太陽集熱詳細図</p> <p>1) 架台の塗装仕様をご教示下さい。</p> <p>2) 架台は取外し可能(ボルト等の再使用可能)として宜しいでしょうか。</p> <p>3) 足場等(安全対策)は別途工事と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>4) 揚重機器は本工事として宜しいでしょうか</p>	<p>1) 錆止めペイントを想定。</p> <p>2) よろしいです。</p> <p>3) よろしいです。</p> <p>4) よろしいです。</p>
<p>M-123～ 消火設備</p> <p>スプリンクラーはヘッドの交換のみとし、接続フレキは不要として宜しいでしょうか</p> <p>(現状のヘッド種別により突出する可能性があります)</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>その他</p> <p>石綿含有が認められた場合の処分費用は、別途協議事項とさせていただいて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。