地域住民の皆様へ

令和8年10月吉日

工事のお知らせ

日頃より，本市の道路行政に対し，ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、八乙女橋におきまして安全で快適な道路環境を維持するため，下記の日程で補修工事を実施することとなりました。
地域住民の皆さまには、何かとご不便をお掛けいたしますが，安全第一はもとより，地域環境の保全にも十分配慮し、工事の早期完成を目指してまいりますので何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
なお，ご不明な点がございましたら，下記までお問い合わせ下さい。

記

工事名称　：　(市)浦田川原幹線(八乙女橋)橋梁補修工事

工事場所　：　仙台市泉区八乙女中央4丁目　地内

作業期間　：　令和8年11月9日　～　令和9年7月30日

作業時間　：　午前8:00～午後5:00

工事概要　：　橋桁塗装塗替　橋梁補修工事

担当部署　：　仙台市建設局　道路部　道路保全課　橋梁係
TEL022-214-8385(直通)
主任監督員:佐久間　実　　監督員:千葉　翔太

施工業者　：　長谷川建設株式会社　TEL022-284-0168
現場代理人:畑中　孝広

位置図



工 程 表

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
橋の下での作業	① 準備、片付け	■■■	設置					撤去			■■■
	② 仮設工　吊足場		■■■	■■■				■■■			
	③ 橋桁塗装塗替え			■■■	■■■						
	④ 支承防錆				■■■						
	⑤ 排水管交換				■■■						
	⑥ 断面修復、ひび割れ補修				■■■	■■■	■■■				
橋の上での作業	⑦ 防護柵撤去・設置					■■■	■■■				
	⑧ 伸縮装置交換						■■■	■■■			
	⑨ 路面切削								■■■	■■■	
	⑩ 橋面防水・舗装									■■■	■■■
	⑪ 区画線										■■■

①～⑥交通規制なし　作業時間：午前8:00～午後5:00


⑦～⑪の工事については、**片側交互通行にて交通規制**を実施いたします。

・規制時間：午前9:00～午後5:00

・実施時期：2月上旬から7月上旬までを予定しています。

規制図（例）

歩道部分は一時的に歩道の工事がありますが、車道を規制して歩行者用通路を確保しますので工事中でも通常通り通行可能です。



上下線及び歩道規制方法イメージ

