H26 中田小学校　通学路対策箇所図（1/2）

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、PTA（学）
・道路管理者（道）
・警察署（警）

70
・道路が狭いうえに，電話柱が児童の通行を支障している
・学校南西角の横断歩道部段差有り

＜対策メニュー＞
・通行の支障になる電話柱の移設を電柱管理者に依頼(道)
・側溝切下げ工事により段差解消(道)
・南側入口箇所に通行規制に伴う指定方向外進行禁止規制を実施(警)

75
・十字路内に横断歩道があるが，見通しが悪く歩行者に注意しない車両が多い

＜対策メニュー＞
・外側線やﾎﾟｽﾄｺｰﾝ等を設置し，歩行者の待機場所を整備(道)
・横断歩道の新設及び移設について検討(警)

77
・信号が無いためｽﾋﾟｰﾄﾞを出してくる車が多い

＜対策メニュー＞
・速度抑制が図れるドットラインを設置（道）
・横断歩道の引き直し(警)

74
・区画線が消えかかっており，歩行ｽﾍﾟｰｽとしての外側線が無い箇所がある

＜対策メニュー＞
・消えかかっている区画線の再標示(道)
・外側線を設置し歩行ｽﾍﾟｰｽを確保(道)

78
交通量が多いが歩道が無い

＜対策メニュー＞
・歩道新設（道）



：通学路

：要対策箇所